

Fra: [REDACTED]
Til: [REDACTED]
Emne: SV: [REDACTED], projekt: kælder
Dato: 5. december 2011 20:49:11

Hej [REDACTED].

Tak for ordren !!

Jeg kontakter dig i morgen tirsdag for startdato, forventet torsdag i indeværende uge.

Vi tales ved , god aften.. ☺

Med venlig hilsen

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 5. december 2011 09:25
Til: [REDACTED]
Emne: SV: [REDACTED], projekt: kælder

Hej [REDACTED]

Jeg accepterer dit fremsendte tilbud på arbejdet og forventer, at arbejdet kan afsluttes medio december 2011 som tidligere drøftet.

Du får en jernbanesikkerhedsplan fra mig og jeg er i gang med en lejeaftale af noget skinnekørende materiel til natten mellem 15. -16.12.2011.

Jeg vil gerne have, at du kontakter mig for en konkret start dato da jeg skal håndterer noget SR-arbejdsledelse til dig samt sørge for, at du kan få låst rummet op dagligt.

Med venlig hilsen

[REDACTED]
[REDACTED]

Banedanmark
[REDACTED]
Amerika Plads 15

2100 København K

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Fra: [REDACTED]

Sendt: 4. december 2011 19:26

Til: [REDACTED]

Emne: [REDACTED], projekt: kælder

Banedanmark

Att: [REDACTED]

Amerika Plads 15

2100 København K

Tilbud [REDACTED] station

Projekt afvanding i "[REDACTED]" beliggende i kælder ved perron 2

Indvendige arbejder:

- Opsætning af støvfang ved elskabe.
- Opskæring af betongulv og etablering af afløb, central i 3 rum, samles i sandfangsbrønd med overløb til Pumpebrønd med returventil.
- Pumpebrønd installeret med pumpe og tilsluttes el.
- Betongulve i kælder støbes omkring brønde
- Isætning af roxtec tætning ved rørgennemføring

Udvendige arbejder:

- Opgravning/fjernelse af skærver ved brønd foretages med skinnekørende materiel. Arbejdet udføres om natten i en sporspærring og det vurderes om det er behov for kørestrømsafbrydelse eller om det kan udføres med højdestop
- Færdiggørelse efter gennembrydning af mur og tilslutning af kloakrør til udvendig brønd
- Eksisterende skærver afrettes omkring arbejdsstedet
- Jord og betonrester bortskaffes med skinnekørende materiel.
- Affald og overskudsmaterialer bortskaffes efter gældende regler

Tilbudet indeholder jernbane sikkerhedsplan, kørestrømsafbrydelse, SR omkostninger samt skinnekørende materiel.

Kr. [REDACTED]

Alle priser er excl. Moms

Med venlig hilsen

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]