

banedanmark



Sporstopper udførelse - Pulje 6_2014

Område 4 - Fyn og Syddjylland
Pakke 5 - 2014 (Padborg, Kolding, Marslev, Odense
og Fruens Bøge)

Tilbudsliste - TBL

Ref.	FSP0386
Udgave nr.	1
Udgivelsesdato	01.05.2014
Udarbejdet	■
Kontrolleret	■
Godkendt	■

FSP0386 - Udførelse af sporstopper			
PULJE - 6, Område 4 -Fyn og Sydjylland			
Pakke 5 - 2014 (Padborg, Kolding, Marslev, Odense og Fruens Bøge)			
Ti budsliste Samleside			
Sporstopper i			
Padborg	Ti budssum	kr	█
Kolding	Ti budssum	kr	█
Marslev	Ti budssum	kr	█
Odense	Ti budssum	kr	█
Fruens Bøge	Ti budssum	kr	█
		kr	█
Estimerede ekstraydelser		kr	█
Ti budssum i alt		Kr	█

PO	UP	Sporstopper: Odense 2159, 4324, 10373 og "Efter spsk 124"	Enhed	Mængde	Enhedspris DKK	I alt	
1		GENERELLE ARBEJDER					
	1	Projekt- og Entreprisedelse	sum	1			
	2	Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads	sum	1			er der en skrivn på stede
	3	Afhentning af bygherreleverancen RAWIE Sporstopper	sum	1			
2		SPORARBEJDER					
	1	Bortskaffelse af eksisterende sporstopper	stk	1			or meget
	2	Flytning af eksisterende sporstopper	stk	1			
	3	Optagning af spor	m spor	9			or meget
	4	Indbygning af nyt spor					
	a.	Indbygning af spor på betonsveller	m spor	8			ok for lidt
	b.	Indbygning af spor på træsveller	m spor	0			
	5	Udveksling af svejer til BB/U betonsveller under forstærkningskinner	m spor	0			
	6	Udførelse af isolerkæbestød foran sporstopper	stk.	0			
	7	Indlægning af DSB 45 skinnestykke mellem DSB37 og UIC60 skinner	stk.	0			
	8	Overgangssvejsninger UIC60 / DSB 45 henholdsvis DSB45 / DSB37	stk.	2			
	9	Sporforstærkning på betonsveller	m spor	0			
	10	Sporforstærkning på træsveller (DSB45 / UIC60)	m spor	0			
	11	Spændingsudligning op til sporstopper	stk	0			
	12	Opsætn af ny sporstopper					
	a.	Type 2 EB SP/M+S, Tegn nr 10-525-000/10-518-000	stk	0			
	b.	Type 4 EB P/M+ , Tegn nr 10 526 000/10 519 000	stk	1			nej max
	c.	Type 10 EB SP / M+S, Tegn nr 10-522-000 / 10-524-000	stk	0			
	d.	Type 10ZEB/5 SP / M+S, Tegn nr 10-523-000 / 10-517-000	stk	0			
	13	Opsætning af mærke 17.12 "Stop"	stk	0			
	14	Opsætning af mærke 17.18 "Standningsmærke S"	stk	0			
	15	Opsætning af mærke 17.17 "Endepunkt for rangering for signal"	stk	0			
	16	Montering af ekstra bremseelementer	sæt	5			
3		JORD- OG AFVANDINGSARBEJDER					
	1	Udgravning til ny sporkasse	m spor	8			
	2	Opbygning af ny sporkasse med grus/skærver	m spor	8			
	3	Fjernelse af grusbunke bag eksist sporstopper	stk	0			der er ikke nogle grusbunk
4		KØRESTRØMSARBEJDER					
	1	Returstrøms-arbejder	stk	1			or meget
	2	Indbygning af isolator	stk	0			
	3	Flytning af isolator	stk	3			
5		Estimerede ekstraydelser (særskilt TBL)					
		Overføres il TBL-Samleside			I alt		

t?

e

