

**Fra:** [REDACTED]  
**Til:** [REDACTED]  
**Emne:** [REDACTED], projekt: kælder  
**Dato:** 4. december 2011 19:25:31

---

Tilbud [REDACTED], projekt kælder

Indvendig: opsætning af støvfang ved elskabe. Opskæring af betongulv og etablering af afløb, central i 3 rum, samles i sandfangsbrønd med overløb til Pumpebrønd med returventil. Pumpebrønd installeret med pumpe, tilsluttes el. Tilslutning af kloaksystem til eks. Udvendig brønd. Isætning af roxtec tætning ved rørgennemføring Udvendig opgravning af skærver med skinnekørende materiel, herunder sporspærring Samt kørestrømsafbrydelse. Arbejdet foregår her om natten.

Færdiggørrelse: Eks. Skærver ilægges, eks. Betongulve i kælder støbes omkring brønde. Jord og betonrester bortskaffes efter gældende regler

Tilbudet indeholder jernbane sikkerhedsplan, kørestrømsafbrydelse, SR omkostninger samt skinnekørende materiel.

**Kr.** [REDACTED]

Alle priser er excl. Moms

Med venlig hilsen

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]